

新坝镇红旗渠河道整治工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2024年12月24日

复 核 时 间：2024年12月24日

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：02

第1页 共3页

工程名称：新坝镇红旗渠河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1	50	水利工程				1		
1.1	5001	新坝镇红旗渠河道整治工程				1		
1.1.1	500101	土方开挖工程				1		
1.1.1.1	500101001001	场地平整	1、清障清杂 2、外运自行处理		m2	3050		
1.1.1.2	500101002001	一般土方开挖	1、土类分级：综合土质 2、运距：现场临时堆放		m3	7300		
1.1.1.3	500103001001	一般土方填筑	1、原土回填		m3	200		
1.1.1.4	500103001002	一般土方填筑	1、外购黄土回填 2、工程量暂估，按实结算		m3	280		
1.1.1.5	500101002002	一般土方开挖	1、余土外弃 2、运距由投标单位自行考虑，结算时不调整 3、工程量暂估，按实结算		m3	7100		
1.1.2	500109	D1000管涵50米				1		
1.1.2.1	500109001001	普通混凝土	碎石垫层		m3	7.5		
1.1.2.2	500109001003	普通混凝土	C20砼管座		m3	22.7		
1.1.2.3	500109005001	D1000管涵铺设	砼二级管		m	50		
1.1.2.4	500110001001	普通模板	复合木模		m2	45		
1.1.3	500109	交汇井（2座）				1		
1.1.3.1	500109001005	普通混凝土	100厚C20砼垫层		m3	3.04		
1.1.3.2	500109001008	普通混凝土	C30池底板		m3	9.58		
1.1.3.3	500109001007	普通混凝土	C30池壁、顶板		m3	16.67		
1.1.3.4	500110001002	普通模板	复合木模		m2	124.61		
1.1.3.5	500111001002	钢筋加工及安装			t	1.932		
1.1.4	500109	坝头改造（D1000*6m管涵1座）				1		
1.1.4.1	500105001003	干砌块石	600厚块石基础		m3	11.61		
1.1.4.2	500109001009	普通混凝土	100厚C25砼垫层		m3	1.94		
1.1.4.3	500109001002	普通混凝土	400厚C25砼基础		m3	5.79		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：02

第2页 共3页

工程名称：新坝镇红旗渠河道整治工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	项目工作内容	计量单位	工程数量	主要技术条款编码	备注
1.1.4.4	500109001010	普通混凝土	C25砼包封		m3	0.96		
1.1.4.5	500109001004	普通混凝土	C25砼挡墙		m3	5.92		
1.1.4.6	500109005002	D1000管涵铺设	砼二级管		m	6		
1.1.4.7	500110001003	普通模板	复合木模		m2	53.97		
1.1.4.8	500111001003	钢筋加工及安装			t	0.981		
1.1.5	500109	坝头改造（箱涵）				1		
1.1.5.1	500105001004	干砌块石	道砟回填		m3	93.54		
1.1.5.2	500109001011	普通混凝土	C20砼垫层		m3	17.71		
1.1.5.3	500109001012	普通混凝土	C30挡墙基础		m3	30		
1.1.5.4	500109001014	普通混凝土	C30砼挡墙		m3	29		
1.1.5.5	500109001015	普通混凝土	C30砼压顶		m3	3.5		
1.1.5.6	500109001017	普通混凝土	C30砼箱涵		m3	92.09		
1.1.5.7	500109001016	普通混凝土	成品砼栏杆		m	25		
1.1.5.8	500108009001	其他防渗及地基加固	反滤层、泄水管、土工布		m	25		
1.1.5.9	500110001004	普通模板	复合木模		m2	537		
1.1.5.10	500111001004	钢筋加工及安装			t	18.608		
1.1.6	500114	其他建筑工程				1		
1.1.6.1	500114001004	其他永久建筑工程	1、水橇翻建 2、具体做法参见施工图 3工程量暂估，按实结算		处	5		
1.1.6.2	500114001013	其他永久建筑工程	1、水橇维修 2、工程量暂估，按实结算		处	5		
1.1.6.3	500114001001	其他永久建筑工程	1、杉木桩3米，梢径80，每米暂按9根 2、具体做法参见施工图 （水柏油暂不计）		m	700		
1.1.6.4	500114001014	其他永久建筑工程	1、现有杉木桩拔出利用 2、具体做法参见施工图 （水柏油暂不计） 3、工程量暂估，按实结算		m	300		

建筑工程分类分项工程量清单

合同编号：02

第3页 共3页

工程名称：新坝镇红旗渠河道整治工程

[illegible]

设备采购和安装工程分类分项工程量清单

合同编号：02

第1页 共1页

工程名称：新坝镇红旗渠河道整治工程

[illegible]

措施项目清单

工程名称：新坝镇红旗渠河道整治工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单

合同编号: 02

第1页 共1页

工程名称：新坝镇红旗渠河道整治工程

[illegible]

安全文明措施费分解表

合同编号：02

第1页 共2页

工程名称：新坝镇红旗渠河道整治工程

序号	项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
一	完善、改造和维护安全防护设施设备	项				
1	现场临时用电防护	项				用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2	洞口、临边防护	项				洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3	机械设备防护	项				钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4	高处作业防护	项				防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5	交叉作业防护	项				平面、立面交叉作业时的防护
6	防火、防爆、防尘、防毒	项				
7	防雷、防台风、防地质灾害	项				
8	地下工程有害气体监测、通风	项				
9	临时安全防护	项				围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10	安全警示标志	项				警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二	配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练	项				
1	配备、维护、保养应急救援器材、设备	项				应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2	应急演练	项				
三	重大危险源和事故隐患评估、监控和整改	项				
1	重大危险源评估、监控与管理	项				
2	事故隐患排查、评估和整改	项				
四	安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设	项				安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五	配备和更新现场作业人员安全防护用品	项				必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六	安全文明生产宣传、教育、培训	项				安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七	安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用	项				
八	安全设施及特种设备检测检验	项				

安全文明措施费分解表

合同编号：02

第2页 共2页

工程名称：新坝镇红旗渠河道整治工程

[illegible]