

新民路西側道路塌陷搶修工程 工程

招標工程量清單

招 標 人： _____
(單位蓋章)

造價咨詢人： _____
(單位蓋章)

2025年03月10日

新民路西侧道路塌陷抢修工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年03月10日

复 核 时 间：2025年03月10日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新民路西侧道路塌陷抢修工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001001001	拆除路面	1、材质：沥青砼路面 2、厚度：按10cm计 3、垃圾外运：运距投标单位自行考虑 4、说明：含路面切割锯缝	m2	200			
2	041001003001	拆除基层	1、材质：水稳 2、厚度：按20cm计 3、运距：运距投标单位自行考虑	m2	200			
3	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、材质：花岗岩路牙 2、运距：运距投标单位自行考虑计	m	50			
4	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1、材质：花岗岩路沿 2、运距：运距投标单位自行考虑	m	50			
5	041001002001	拆除人行道	1、材质：石材面层（含砼基层） 2、厚度：180mm 3、运距：运距投标单位自行考虑	m2	186			
6	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：绿化挡墙 2、运距：运距投标单位自行考虑	m3	5			
7	010202006001	钢板桩	1、桩长：桩长9m 2、板桩厚度：拉森钢板桩IV型 3、工作内容：打、拔钢管桩 4、钢板桩使用天数暂按30天计	t	123.282			
8	010202006002	钢板桩	1、桩长：桩长6m 2、板桩厚度：拉森钢板桩IV型 3、工作内容：打、拔钢管桩 4、钢板桩使用天数暂按30天计	t	25.57			
9	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4M内 3、运距：运距投标单位自行考虑	m3	237.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新民路西侧道路塌陷抢修工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030413004001	管道包封	1、名称：管道素砼包封 2、混凝土强度等级：C30素砼 3、说明：覆土≤700mm管道，工程量暂定，结算时按实调整	m3	20			
11	040305001002	垫层	1、名称：管道垫层 2、材料品种、规格：1:1砂石 3、厚度：20cm 4、说明：工程量暂定，结算时按实调整	m3	4			
12	040501004002	塑料管	1、名称：污水管道铺设 2、材质及规格：HDP E双壁缠绕管 DN800 3、连接形式：热收缩套接口	m	16			
13	040103001001	回填方	1、填方材料品种：回填中粗砂	m3	120			
14	040103001002	回填方	1、填方材料品种：道砟回填	m3	200			
15	040504002002	混凝土井	1、临时排水检查井：1000*1000污水检查井 2、检查井深3.31米 3、具体详见图集苏S01-2021-221页 4、井盖、井座不计	座	1			
16	040504002001	混凝土井	1、钢筋砼污水检查井W14-1（D1250） 2、井深3.42米 3、球墨铸铁井盖座 4、具体详见图集苏S01-2021-234页	座	1			
17	040504002003	混凝土井	1、钢筋砼污水检查井抗渗处理 2、具体做法详见施工图	座	2			
18	040501013001	土壤加固	1、加固方式：注浆，详见设计	m3	250			
19	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C35 2、厚度：22cm	m2	180			
20	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：细粒式沥青砼（AC13） 2、厚度：100mm	m2	200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新民路西侧道路塌陷抢修工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：30mm厚1:3水泥砂浆铺石材（50mm厚芝麻白） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：150mm厚C30砼	m ²	186			
22	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩路牙（800*270*120mm） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C20 砼基础	m	50			
23	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩平石（800*300*120mm） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100mm厚C20 砼基础	m	50			
24	040305004001	砖砌体	1、部位：挡墙 2、材料品种、规格：砖砌 3、砂浆强度等级：水泥M5.0，粉水泥砂浆	m ³	3			
		0402 道路工程						
25	081201005001	拆除管道	1、材质：清理硬质砼泥浆 2、管径：DN800-DN600	m ³	30			
26	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种：弃碴装车、外运 2、运距：按5km	m ³	30			
27	080807013007	气囊封堵	1、名称：DN800气囊（潜水堵）	处	2			
28	080807013008	气囊封堵	1、名称：DN1200气囊（潜水堵）	处	3			
29	040504001008	管道固化	污水管道树脂 A+B料（点状原位固化法）	处	6			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
2	041107002004	排水、降水	1、机械规格型号：井点降水 2、说明：时间暂按30天计	昼夜	30			
3	041107002005	排水、降水	1、机械规格型号：Φ150污水泵4台	昼夜	120			
4	041104003002	施工护栏	钢护栏移动式	m	300			
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新民路西侧道路塌陷抢修工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新民路西侧道路塌陷抢修工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新民路西侧道路塌陷抢修工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	041109011001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
12	041109091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

